



Завод за заштиту споменика културе Краљево
36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број
07101104, тел. 036 331 866, тел/факс 036 321 025, e-mail: zzzskv@gmail.com
жиро рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Ерсј 910/13

10.02 2017 год.
КРАЉЕВО

м.п. Наручиоца

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Поступак јавне набавке мале вредности
Ев. бр. ЈНМВ 1.3.11/2017

**НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ УРГЕНТНЕ
КОНЗЕРВАЦИЈЕ У СТУДЕНИЦИ (ПИРГ, ПОДРУМ И ПРИЛАЗ ИСПОСНИЦИ
СВ. САВЕ)**

Партија 1 – Конзерваторско рестаураторски радови на Пиргу Подруму и Прилазу
Испосници Св. Саве.

Партија 2 – Радови на изради мобилијара за вински подрум.

[јул] 2017. године

САДРЖАЈ

I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	5
1.	Предмет јавне набавке	5
2.	Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивња гаранције квалитета, рок испоруке, евентуалне додатне услуге и сл.	5
III	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	22
1.	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона	22
2.	Упутство како се доказује испуњеност услова	23
3.	Образац Изјаве о испињавању услова из чл. 75. Закона	26
IV	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	28
V	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	39
VI	МОДЕЛ УГОВОРА	57
VII	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	68
VIII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	69
IX	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	70
X	ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА	71
XI	ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШКЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ	73
XII	ТЕХНИЧКА И ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА	75

На основу чл. члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015), Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности радова, ред. бр. 1.3.11/2017, бр. одлуке 909/2 од 07.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности радова, ред. бр. 1.3.11/2017, бр. решења 909/3 од 07.07.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова: Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве)

ЈНМВ бр. 1.3.11/2017

І ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24

Интернет страница <http://www.zzskv.rs/>

ПИБ: 100239951

Матични број: 07101104

2. Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Лице за контакт: Гордана Гаврић, археолог и Војкан Милутиновић, археолог служ. за ЈН, електронска адреса: zzskv@gmail.com.

4. Опис предмета јавне набавке: Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве). Назив и ознака из општег речника набавке: радови на изградњи историјских споменика или спомен-кућа – 45212314, рестаурација – ІА41; намештај – [39100000_](#)

5. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: Предметна набавка је обликована у 2 (две) партије, и то:

Партија 1 – Конзерваторско рестаураторски радови на Пиргу Подруму и Прилазу Испосници Св. Саве.

Партија 2 – Радови на изради мобилијара за вински подрум.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне и додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. ст. 3. Закона и Конкурсном документацијом.

6. Подношење понуде: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат мора бити **оверен печатом понуђача на месту затварања**. На коверти се мора назначити **предмет и број јавне набавке**, као и деловодни број понуде заведене код понуђача. Незапечаћена понуда неће бити разматрана.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса, адресу електронске поште и особу за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24, са назнаком: „**Понуда за ЈНМВ – набавка радова бр. 1.3.11/2017 - НЕ ОТВАРАТИ**“.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима предвиђеним у конкурсној документацији. Понуда се попуњава на српском језику, читко.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити датум и сат пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

7. Рок за подношење понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 9 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, односно до **19.07.2017. године у 12.00 часова**, без обзира на начин подношења.

Понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеном у позиву за подношење понуда сматраће се неблаговременом, а Комисија за јавну набавку ће је по окончаном поступку отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана **19.07.2017. године у 12.15 часова** у просторијама **Завода за заштиту споменика културе Краљево**, 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24.

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка отварања понуда.

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети

одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда и објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења исте.

11. Обуштава поступка: Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обуштави поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора и објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења исте

Наручилац може, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, да обуштави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

12. Критеријум за доделу уговора је: „Најнижа понуђена цена“. Комисија ће, уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену, дати предност Понуђачу који понуди дужи **ГАРАНТНИ РОК** за изведене радове.

Процењена вредност јавне набавке: Укупна процењена ове јавне набавке је **2.690.000,00** динара без ПДВ, а по партијама она износи: **Партија 1 – 2.148.333,00** динара без ПДВ; **Партија 2 – 541.667,00** динара без ПДВ.

13. Контакт: Гордана Гаврић, археолог и Војкан Милутиновић, археолог служ. за ЈН, електронска адреса: zzzskv@gmail.com.

Додатне информације и обавештења у вези са применом понуде понуђач може тражити у писменом облику на е-mail адресу zzzskv@gmail.com.

Комисија за јавну набавку

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова: Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве); ОРН: радови на изградњи историјских споменика или спомен-кућа – 45212314, рестаурација – IA41, намештај – 39100000. Предметна набавка је обликована у 2 (две) партије, и то:

Партија 1 – Конзерваторско рестаураторски радови на Пиргу, Подруму и Прилазу Испосници Св. Саве.

Партија 2 – Радови на изради мобилијара за вински подрум.

2. Врста, техничке карактеристике, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивња гаранције квалитета, рок испоруке, евентуалне додатне услуге и сл.

ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА ПРЕМА ПРОЈЕКТУ УРГЕНТНЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ У СТУДЕНИЦИ

Партија 1 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Пиргу, Подруму и Прилазу Испосници Св. Саве

КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ПИРГУ

Пројектом конзервације и рестаурације обухваћени су:

1. Остаци манастирског Пирга – Грађевина VI;
2. Унутрашње лице јужног обимног бедема у сектору Грађевина IX и X;
3. Остаци грашевине X;

Пројектом нису обухваћени земљани радови унутар зграда и околи, јер су они изведени у оквиру археолошких и предходних припремних радова.

Овим пројектом није обухваћено партерно уређење јер су сви ископи, насипања и планирања изведена приликом археолошких радова.

У оквиру конзерваторско рестаураторских радова сви растрешени површински делови, како обостраног лица тако и језгра пажљиво се уклањају, до здраве подлоге. Употребљив материјал чисти се од остатака малтера и земље и слаже у непосредној близини за поновну уградњу. Степен рушења, односно демонтаже, одредиће на лицу места конзерватор.

Са површина на којима недостаје лице уклањају се евентуално растрешени делови језгра, подлога се пере, натапа цементним млеком до потпуног засићења зидне масе, а затим се врши зазиђивање у техници према постојећем стању. Сва зидања, надзиђивања, блоковања извођач ради са каменом који постоји на градилишту, односно обезбеђује инвеститор. За фасадни део Грађевине 10 извођач ради сечење мермерних и камених блокова уз финалну дораду, према димензијама редова из пројекта. За везиво се користи продужни малтер према опису из позиције.

Са спољашњег и унутрашњег лица зидова пажљиво се чисте спојнице дубине 2 цм. Уколико се након подизања скеле установи да су спојнице на неким местима здраве задржаће се уз обавезу конзерватора да то прецизно унесе у дневник.

Детаљно прање спољашњег лица и језгра ради се водом под контролисаним притиском након демонтаже растрешених делова. Прање се плаћа једампут у оквиру позиције рушења и демонтаже. Сва евентуална остала прања обухваћена су јединачним ценама позиција предвиђеном предмером уз сталну контролу конзерватора.

Спољашња и унутрашња лица зидају се ломљеним каменом у продужном малтеру. Приликом зидања спојнице се чисте дубине 2 цм ради каснијег фуговања. Техника зидања мора да се усклади са постојећим начином зидања.

Језгро бедема по уклањању свих растрешени делови, и прања под контролисаним притиском, залива се ретким цементним малтером, до потпуног засићења зидне масе, а затим трпанцем у слоју дебљине 30 цм и обилно залива цементним малтером од цемента и „јединице“.

Завршно над свим зидовима ради се круна од ситнијег ломљеног камена. Приликом обраде круне камен треба да се поставља тако да међусобне спојнице буду што мање и да се обезбеди правилно отицање воде. Дебљина слоја за круну је 20 цм. Заливање и фуговање круне ради се јаким продужним малтером у свему по упутству конзерватора.

Фуговање зидова, и сва остала фуговања, раде се јачим продужним малтером од белог цемента, песка, гашеног креча и млевеног агрегата различите

гранулације. Извођач је пре почетка рада на фуговању дужан да о свом трошку направи више пробних узорака, по угледу на оригинални малтер. На основу урађених узорака избор мешавине за фуговање врши конзерватор Завода и то уноси у дневник. Спојнице се добро пуне одабраним малтером, преко потпуно чисте подлоге, и завршно обрађују тако да буду незнатно увучене, скоро равне, у односу на зидну раван. Није дозвољено фуговање по киши или влажном времену, као ни парцијално фуговање на зидном платну. Оно се мора изводити истовремено искључиво са мајсторима који имају искуство на овој врсти посла.

Код радова са квадерица мермера, пешчара ситне, као и танком опеком, на реконструкцији фасадног зида Грађевине 10 радити по узорку на оригиналне делове, Зидати у продуженом малтеру са ширим спојницама.

Општи услови:

Извођач је дужан да се придржава пројекта, техничког описа, описа позиција и јединичних цена за ставке предвиђене понудом.

Извођач се обавезује да прихвати све евентуалне измене пројекта, до којих може доћи након увида у стање на лицу места и тачног мерења.

За све измене током радова Извођач мора да има сагласност Надзорног органа, како за радове предвиђене пројектом тако и за накнадне радове.

За све накнадне и непредвиђене радове, као и за вишкове радова, извођач мора добити сагласност надзорног органа.


Радови се морају изводити са квалификованом радном снагом, са одговарајућим бројем мајстора обучених за ову врсту радова, и помоћних радника и са прописаним материјалом

Извођач је дужан да обезбеди радилиште, да га одржава у току радова и остави уредно после завршетка радова.

За све време извођења радова Извођач мора да уредно води градилишну документацију и да у њу бележи све потребне податке.

Напомена: Како се радови изводе у манастиру сваки црквени празник и недеља је перадни дан

Октобар
2014. године

Пројектант

Арх. Светлана Вукадиновић

Projekat konstrukcije uz idejni projekat

formiranje novog otvora u postojećem kamenom zidu,
na objektu manastirski pirg iz prve polovine XV veka, u manastiru Studenica

Tehnički opis

uz idejni projekat konstrukcije

formiranje novog otvora u zidu, na objektu manastirski pirg iz prve polovine XV veka, u manastiru Studenica

Prilikom izrade idejnog rešenja formiranja novog otvora bio je dostupan idejni projekat i projekat izvedenog stanja koji je uradilo Slobodan Barišić.

Prema željama investitora i arhitekta potrebno je da se formira novi otvor u kamenom zidu debljine 50 cm, dimenzija 110/210 cm.

Premošćavanje novoprojektovanog otvora izvesti ugradnjom dva vruće valjana HEA 120 nosača, obezbeđenim sa dodatnim stubovima pored postojećih otvora formiranih takođe od HEA 120 nosača, i to u sledećim fazama:

- formirati privremeno obezbeđenje zida od skelne konstrukcije i 3 INP 120 nosača, prema priloženom crtežu formirati otvore iznad novoprojektovanog ojačanja - grede i kroz njih postaviti INP 120 nosače oslonjene na konstrukciju formiranu od cevaste skele, u svemu prema priloženom crtežu. Zavrtanjem špigli na vrhovima konstrukcije formirane od skelne konstrukcije obezbediti prihvatanje sile sa zida na tri INP 120 nosače odnosno na konstrukciju formiranu od cevaste skele,
- razidati zid ispod ojačanja od tri INP 120 nosača i formirati otvor u koji će se ugraditi sa unutrašnje strane konstrukcija formirana od udvojenih HEA 120 nosača. Konstrukcija se sastoji od stubova, praga i nadvratne grede formirane od HEA 120 nosača. Čelične nosače postaviti na licu zida i na delu iznad nosača postaviti lim debljine 10 mm između nosača na koji će se osloniti središnji deo zida. Stubove međusobno spojiti sa limovima debljine 8 mm, širine 50 mm na svakih 40 cm.
- iz čelične konstrukcije ostaviti ankere $\varnothing 16$ dužine 40 cm na svakih 40 cm kojim će se omogućiti bolja veza nove čelične konstrukcije i postojećeg kamenog zida zida
- ukoliko je potrebno prostor između čelične konstrukcije i preostalog zida dodatno ispuniti ožidati kamenom.
- šupljine ispuniti - injektirati sa malterom u koji je dodat dodatak za blago ekspaniranje kao što je EXPAND proizvođača Kema.
- kada su se svi nosači ugradili, postavili ankeri, izvršilo podlivanje - injektiranje i izveli svi varovi može se pristupiti uklanjanju INP 120 nosača i konstrukcije formirane od cevaste skele
- rupe koje su ostale nakon uklanjanja INP120 nosača obraditi kao i preostali deo zida.
- čelične nosače potrebno je anti-korozivno zaštititi i ofarbati u boji po izoru projektanta.

Svi elementi čelične konstrukcije projektovani su od čelika č.0361. Sve međusobne veze između elemenata čelične konstrukcije ostvarene su ugaonim kružnim šavovima $a=4$ mm.

Sve dimenzije otvora potrebno je proveriti na licu mesta i uskladiti sa projektnom dokumentacijom.

Kada dođe do realizacije projekta potrebno je da se izradi glavni arhitektonsko građevinski projekat i usaglasi sa tehnologijom izvođača, i zavarivanje mora da izvodi atestirani zavarivač.

Projekat konstrukcije, uz idejni projekat, formiranja novog otvora u kamenom zidu na objektu manastirski pirg iz prve polovine XV veka, u manastiru Studenica

Strana 1/17

Isporučilac konstrukcije radi detalje konstrukcije uz saglasnost projektanta arhitektonskog i građevinskog dela na detalje. Detalje konstrukcije usaglasiti sa arhitektonskim detaljima koji su dati u okviru arhitektonskog dela projekta.


Izvođač je dužan da pomno prouči projektну документацију i u slučaju bilo kakvih nedoumica ili nejasnoća da konsultuje projektante ili nadzorni organ u toku izgradnje.

Izvođač je dužan da objekat izvede prema tehničkoj документацији, kvalitetnim materijalima i prema važećim propisima, normama i standardima.

Radove je potrebno poveriti ovlašćenom inženjeru, a nadzor je potrebno da radi takođe lice sa odgovarajućim iskustvom i ovlašćenjem.

SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

Beograd, novembar 2015.


Nenad Šekularac
ovl. broj 301 1745
licenca 301 1745





Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА

Број: 633-00-313/2014-02

Датум: 31.10.2014.

Београд

Влајковићева 3

МГ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО:	06.11.2014
Оп. јед.	Број
0401	5/2534

Министарство културе и информисања Републике Србије на основу чл. 99. став 2. тачка 1, 100. и 4. и 104. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94) и члана 131. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр 33/97 и „Службени гласник РС“, 10/10), на захтев Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд, Ул. Грујића бр. 11, 11 000 Београд, доноси:

РЕШЕЊЕ

Мере техничке заштите за израду Пројекта конзервације и презентације археолошких остатака у порти манастира Студеница, могу се предузети према следећим условима:

у циљу заштите и презентације манастирског комплекса Студенице санирати и конзервирати грађевине IX и X као манастирског пирга;
санаацију, конзервацију и презентацију ових грађевина извести презиђивањем, санаацијом и надзиђивањем њихових обимних и преградних зидова;
ове растрешене и дерутне делове зидова потребно је демонтирати и детаљно опрати од остатака земље и растреситог малтера;
презиђивање демонтираних површина лица зидова, зидање недостајућих лица, као и надзиђивање, вршити у свему према аутентичним остацима, одговарајућим градивом и у слогу према оригиналној техници градње;
над санираним, конзервираним и презентованим зидовима грађевина, урадити завршну „крону“ од ломљеног камена, водећи рачуна да се омогући несметано сливање воде;
у оквиру конзервације и презентације манастирског пирга предвидети делимичну реконструкцију улаза у пирг, као и израду пода од каменних плоча.

Подносилац захтева дужан је да изради пројекат у свему у складу са издатим условима из чл. 1. овог решења.

По изради пројекта у складу са овим условима, подносилац захтева је дужан да на исти добије сагласност Министарства културе и информисања Републике Србије.

Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених посебним прописима.

Ово решење важи годину дана од дана издавања.

Може не одлаже извршење овог решења.

Образложење

Овом Министарству обратио се Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
за утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за израду Пројекта
конзервације и презентације археолошких остатака у порти манастира Студеница.
Овом о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и великог значаја
(„Службени гласник РС“ бр. 14/79) манастир Студеница је утврђен за културно добро од
изузетног значаја за Републику Србију.
Према члану 100, став 4. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94)
односно је да када пројекте и документацију израђује Републички завод за заштиту
споменика културе услове за предузимање мера техничке заштите утврђује министарство
компетентно за послове културе.
Овом решено је као у диспозитиву.
Према члану 104, став 3. Закона о културним добрима, жалба не одлаже извршење решења.
ОШКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења није дозвољена жалба, али се против
онога може покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана достављања.



Решење доставити:

- Подносиоцу
- Архиви

КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ПОДРУМУ

Технички опис

Објект се налази у оквиру манастирског комплекса између звоника и тоалета, чине га приземље и спрат са тремом. Зидови објекта зидани су ломљеним каменом и дебљине су између 85-95цм. Кров је двоводни покривен ћерамидом.

У приземљу објекта се налази засведена просторија димензија 928x476см која је се претвара у простор за посетиоце.

Овим пројектом је предвиђено да се на постојећи под поставе камене плоче. С обзиром да су зидови и свод у добром стању на њима није потребно вршити било какве интервенције. На самом своду, на местима где су уочљива лежишта за дрвене греде (6 места) поставити нове дрвене греде у димензијама које одговарају самим отворима.

Мобилијар

Сав мобилијар предвидети од храстовине. Предвидети израду три дрвена стола 90/180цм са 18 столица. Израдити дрвену полицу за винске флаше на зиду поред улазних врата у димензији 270/60цм у три реда. Испод полице монтирати дрвену маску висине 29цм како би се изједначиле висине камених банака на бочним зидовима и омогућила монтажа дрвене даске дебљине 8цм читавом дужином зида. Другу даску дебљине 8цм монтирати на камени банак испод пројектора. Читавом дужином зида предвидети клупу испод прозора. Клупу израдити од храстове даске дебљине 8 цм и поставити је на претходно израђену камену конзолу која ће се уштематити и фиксирати за зид на висини од 37цм од пода тако да укупна висина клупе са даском буде 45цм. Камену конзолу израдити у висини око 8-10цм. Испод дрвене даске на зиду монтирати држач за винске флаше од арматурне мреже коју је потребно правилно савијати и сећи тако да се добије држач за флаше у растеру који одговара димензијама флаше. Висина држача је 104 цм. Предвиђено је да се формира у 6 редова. На истом зиду формирати полицу дубине 35 цм од храстове даске дебљине 8цм.

Предвидети набавку пројектора са платном и монтирати га на предвиђеном месту.

Осветљење

Осветљење просторије предвидети тако да може стварати различите амбијенте. Предвидети мање рефлекторе и монтирати их за дрвене греде на своду. Предвидети осветљавање унутрашњости прозора и великог држача за флаше од арматуре.

Проветравање

Потребно је предвидети сиситем проветравања просторије.

Потребно је предвидети застакљивање два постојећа прозора. Дрвени постојећи капци се задржавају.

Јована Шуњеварић





Република Србија
**МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА**

Број: 633-00-119/2016-02

Датум: 23.06.2016.

Београд
Влајковићева 3
МГ

37-06-2016
3/1222

Министарство културе и информисања на основу чл. 99. став 2. тачка 1, 100. став 4. и 104. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94) и члана 131. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10), на захтев Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд, Улица Радослава Грујића бр. 11, Београд, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

I Мере техничке заштите за израду Пројекта уређења подрума конака из 18. века у манастиру Студеница, могу се предузети према следећим условима:

- у циљу заштите и презентације манастирске целине санирати и конзервирати подрум у оквиру манастирског конака из 18. века;
- како је вински подрум изгубио основну функцију предлаже се његова адаптација у вишенаменски информационо - едукативни центар;
- лучно засведени простор подрума је у релативно добром стању али је потребно растрешене и дерутне доње делове зида демонтирати и опрати;
- надзиђивање вршити у продужном малтеру у слогу према ориганалној техници градње;
- под подрума поплочати каменим плочама а спојнице пажљиво исфуговати;
- извршити поправку постојеће или израду нове столарије;
- уградити потребну електротехничку инсталацију (расвета, климатизација);
- изградити потребан мобилијар од квалитетне храстовине.

II Подносилац захтева дужан је да изради Пројекат у свему у складу са издатим условима из тачке I. овог Решења.

III По изради Пројекта у складу са овим условима, подносилац захтева је дужан да на исти прибави сагласност Министарства културе и информисања Републике Србије.

IV Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених посебним прописима.

V Ово Решење важи годину дана од дана издавања.

VI Жалба не одлаже извршење овог Решења.

Образложење

Министарству обратио се Републички завод за заштиту споменика културе - Београд (захтев број: 18/9 од 20.06.2016. године) у оквиру кога је достављено мишљење Стручног савета Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд са треће седнице савета која је одржана 15. јуна 2016. године на којој је разматран и усвојен предлог мера техничке заштите за израду Пројекта уређења подрума конака из 18. века у манастиру Студеница.

Мински подрум који се налази у склопу конака из 18. века изгубио је своју првобитну функцију због чега се предлаже његова адаптација у вишенаменски информационо - едукативни центар у коме би се посетиоци могли упознати са историјом манастира, изведеним радовима на архитектури и сликарству уз могућност организовања предавања, изложба, презентација и сл.

Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног значаја и од великог значаја („Службени гласник РС“, број 14/79) манастир Студеница утврђен је за културно добро од изузетног значаја за Републику Србију.

Одредбом члана 100. став 4. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 11/94) предвиђено је да када пројекте и документацију израђује Републички завод за заштиту споменика културе услове за предузимање мера техничке заштите утврђује министарство надлежно за послове културе.

По захтеву решено је као у диспозитиву.

На основу члана 104. став 3. Закона о културним добрима, жалба не одлаже извршење решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења није дозвољена жалба, али се против њега може покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана достављања.



КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ПРИЛАЗУ ГОРЊОЈ ИСПОСНИЦИ
СВ. САВЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Дрвена прилазна конструкција се налази на литици са једне стране ограђена стеном и подупрта зиданим каменим стубцима прислоњеним на постојећу стену. Конструкција је релативно нова, из II половине 20. века и израђена је од храстове грађе. Конструкција се састоји од дрвених тавањача преко којих је ослања под од храстових талпи.

Услед изожености спољним атмосферским утицајима и немогућности одржавања дрвена конструкција је деформисана и пропала. Потребно је извршити замену читаве конструкције са дрвеним објектом који се налази на њој, санирати камене ослонце и президати обрушену подзиду.

Потребно је извршити инјектирање пукотина на каменим стубцима продужним малтером постављањем црева у постојеће и новоформиране рупе на међусобном размаку од око 50 цм и извршити презиђивање обрушене камене подзиде у продужном малтеру 1:2:7. На врховима стубаца потребно је израдити АБ круне и формирати их са падом ка споља. Круне армирати арматурном мрежом Q335 Ø8 цм.

Како би се услед оштрих климатских услова у којима се конструкција налази свака нова конструкција поново деформисала, пројектом је предвиђена израда нове од прохрома (инокса) која ће бити обложена дрветом тако да ће задржати стари изглед, а постићи ће се дуготрајност нове конструкције.

Пројектом је предвиђена израда дрвених тавањача 15/20 цм које се састоје из два дрвена елемента 7.5/20 цм са обе стране прохромског носача тако да омогуће да се у дрвене елементе одозг закује подна облога од дрвених талпи д =7цм.

Нови дрвени објекат израдити од дрвених греда и стубова 18/18цм и облогом од дрвених талпи. Као кровни покривач предвидети камене плоче *Маће* и монтирати их по упутству пројектанта.

Дрвене елементе је потребно израдити од храстове грађе и термотретирати их.



Република Србија
**МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА**

Број: 633-00-118/2016-02

Датум: 23.06.2016.

Београд
Влајковићева 3
МГ

27-06-2016

097 3/1223

Министарство културе и информисања на основу чл. 99. став 2. тачка 1, 100. став 4. и 104. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94) и члана 131. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10), на захтев Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд, Улица Радослава Грујића бр. 11, Београд, доноси:

РЕШЕЊЕ

I Мере техничке заштите за израду Пројекта обнове прилазне дрвене конструкције у горњој испосници Светог Саве манастира Студеница, могу се предузети према следећим условима:

- у циљу заштите и презентације горње испоснице Св. Саве неопходно је заменити целокупну пропалу дрвену прилазну конструкцију новом;
- постојеће, каменом зидане, стубе неопходно је ињектирати и извршити презиђивање обрушених делова камене подзиде у продужном малтеру;
- обезбедити горње површине стубаца АБ круном са благим падом ка спољном делу;
- горњу површину АБ круне обложити каменним плочама;
- ради заштите и додатног ојачања, као и спречавања деформитета нове конструкције користити плоче (траке) од „Илох“ - а обложене дрветом чиме се постиже аутентичан изглед и дуготрајност конструкције;
- изградити нови дрвени објект на прилазној конструкцији у свему према постојећем и препокрити га каменним плочама карактеристичним за то подручје (мајдан Маће)

II Подносилац захтева дужан је да изради Пројекат у свему у складу са издатим условима из тачке I. овог Решења.

III По изради Пројекта у складу са овим условима, подносилац захтева је дужан да на исти прибави сагласност Министарства културе и информисања Републике Србије.

IV Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених посебним прописима.

V Ово Решење важи годину дана од дана издавања.

VI Жалба не одлаже извршење овог Решења.

Образложење

Овом Министарству обратио се Републички завод за заштиту споменика културе - Београд (Захтев број: 18/9 од 20.06.2016. године) у оквиру кога је достављено мишљење Стручног савета Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд са треће седнице Савета која је одржана 15. јуна 2016. године на којој је разматран и усвојен предлог мера техничке заштите за израду Пројекта обнове прилазне дрвене конструкције у горњој испосници Светог Саве манастира Студеница.

Дрвена прилазна конструкција се налази на литици са једне стране ограда стеном и подупрта зиданим каменим стубцима прислоњеним на постојећу стеном. Конструкција је релативно нова, из II половине 20. века и израђена је од храстове грађе. Конструкција се састоји од дрвених таванака преко којих се ослања под од храстових талпи. Услед изложености спољним атмосферским утицајима и немогућности одржавања, дрвена конструкција је деформисана и пропала. Потребно је извршити замену читаве конструкције са дрвеним објектом који се налази на њој, санирати камене ослонце и президати обрушену подзиду.

Испосница Светог Саве налази се у близини манастира Студеница, утврђеног непокретног културног добра од изузетног значаја за Републику Србију („Службени гласник РС“, број 14/79) уписаног на Листу светске културне и природне баштине.

Одредбом члана 100. став 4. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94) предвиђено је да када пројекте и документацију израђује Републички завод за заштиту споменика културе услове за предузимање мера техничке заштите утврђује министарство надлежно за послове културе.

По захтеву решено је као у диспозитиву.

На основу члана 104. став 3. Закона о културним добрима, жалба не одлаже извршење решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења није дозвољена жалба, али се против њега може покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана достављања.



Партија 2 – Радови на изради мобилијара за вински подрум.

Технички опис

Објекат се налази у оквиру манастирског комплекса између звоника и тоалета, чине га приземље и спрат са тремом. Зидови објекта зидани су ломљеним каменом и дебљине су између 85-95цм. Кров је двоводни покривен ћерамидом.

У приземљу објекта се налази засведена просторија димензија 928х476см која је се претвара у простор за посетиоце.

Овим пројектом је предвиђено да се на постојећи под поставе камене плоче. С обзиром да су зидови и свод у добром стању на њима није потребно вршити било какве интервенције. На самом своду, на местима где су уочљива лежишта за дрвене греде (6 места) поставити нове дрвене греде у димензијама које одговарају самим отворима.

Мобилијар

Сав мобилијар предвидети од храстовине. Предвидети израду три дрвена стола 90/180цм са 18 столица. Израдити дрвену полицу за винске флаше на зиду поред улазних врата у димензији 270/60цм у три реда. Испод полице монтирати дрвену маску висине 29цм како би се изједначиле висине камених банака на бочним зидовима и омогућила монтажа дрвене даске дебљине 8цм читавом дужином зида. Другу даску дебљине 8цм монтирати на камени банак испод пројектора. Читавом дужином зида предвидети клупу испод прозора. Клупу израдити од храстове даске дебљине 8 цм и поставити је на претходно израђену камену конзолу која ће се уштематити и фиксирати за зид на висини од 37цм од пода тако да укупна висина клупе са даском буде 45цм. Камену конзолу израдити у висини око 8-10цм. Испод дрвене даске на зиду монтирати држач за винске флаше од арматурне мреже коју је потребно правилно савијати и сећи тако да се добије држач за флаше у растеру који одговара димензијама флаше. Висина држача је 104 цм. Предвиђено је да се формира у 6 редова. На истом зиду формирати полицу дубине 35 цм од храстове даске дебљине 8цм.

Предвидети набавку пројектора са платном и монтирати га на предвиђеном месту.

Осветљење

Осветљење просторије предвидети тако да може стварати различите амбијенте. Предвидети мање рефлекторе и монтирати их за дрвене греде на своду. Предвидети осветљавање унутрашњости прозора и великог држача за флаше од арматуре.

Проветравање

Потребно је предвидети сиситем проветравања просторије.

Потребно је предвидети застакљивање два постојећа прозора. Дрвени постојећи капци се задржавају.

Јована Шуњеварић



Напомена: **Партија 2 обухвата само део техничког описа који се односи на Мобилијар.** За извођење радова у оквиру Партије 2 примењују се Мере техничке заштите за израду Пројекта уређења подрума конака из 18. века у Манастиру Студеница – Решење Министарства културе и информисања РС, бр. 633-00-119/2016-02 од 23.06.2016., (стр. 14-15/76 Конкурсне документације), као и за извођење конзерваторско-рестаураторских радова на истом објекту – Партија 1.

ГАРАНЦИЈА, ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ: Минимални гарантни рок за изведене радове је 24 месеца.

Понуда мора у свему да одговара минималној захтеваној конфигурацији дефинисаној од стране Наручиоца. У случају да и један део понуде буде испод утврђеног минимума, понуда се одбија као неодговарајућа.

Понуђачи **су обавезни** да у одговарајућој колони табеле понуде упишу јединичну цену, укупну цену за сваку ставку као и укупну цену за све радове у предмеру радова.

Наручилац ће извршити проверу усклађености понуђених радова за захтевима из конкурсне документације (проспект, каталог или друго).

Понуђач је дужан да обезбеди тражену опрему и материјале за извођење радова како је то предвиђено у техничком опису и табеларном делу понуде. Дате техничке карактеристике материјала за извођење радова односе се на минималне карактеристике које материјал мора да испуњава. Материјал мора у потпуности да одговара минималним техничким карактеристикама дефинисаним Конкурсном документацијом. Наручилац ће извршити проверу усклађености понуђених радова са захтевима из конкурсне документације по прописима и нормативима за градњу

Квалитет, количина и опис радова: У складу са захтевима из техничког описа, условима за предузимање мера техничке заштите утврђеним Решењима Министарства културе и информисања РС (стр. 11-12, 14-15 и 17-18/75 Конкурсне документације), предмерима и предрачунима датим у Табеларном делу понуде (стр. 41-56/75 Конкурсне документације) и техничким цртежима и фотографијама у Прилогу 1 Конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да достави проспекте/каталоге из којих Наручилац недвосмислено може да утврди техничке карактеристике понуђене опреме - димензије, материјал израде, описе опреме, за следећу опрему у предмеру и предрачуну радова: позиција 4. - II КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ПОДРУМУ (Партија 1), и позиције 15. и 16. - РАДОВИ НА ИЗРАДИ МОБИЛИЈАРА ЗА ВИНСКИ ПОДРУМ (Партија 2); као и да на проспектима назначи редни бр. добра из Обрасца понуде – образац структуре понуђене цене. Наручилац дозвољава достављање техничких описа односно каталога понуђене опреме на енглеском језику, док сви остали делови понуде морају бити искључиво на српском језику. **Понуђена опрема која не буде у складу са дефинисаним техничким захтевима биће одбијена као неодговарајућа, а тиме и неприхватљива.**

Напомена: набавка, транспорт материјала и опреме, на пада на терет понуђача. Извођач радова ангажује: помоћне раднике, обезбеђује материјал, превоз и сл. Надзорни орган је стручно лице запослено у Заводу за заштиту споменика културе Краљево.

Рок извршења: рок за извођење радова за **Партију 1 је 90 радних дана** од дана увођења у посао. Извођач радова са којим буде закључен уговор за Партију 1, у обавези је да предметне радове изведе у року од 90 радних дана од дана увођења у посао. Рок за

извођење радова за **Партију 2** је **45 радних дана** од дана увођења у посао. Извођач радова са којим буде закључен уговор за Партију 2, у обавези је да предметне радове изведе у року од 45 радних дана од дана увођења у посао.

Након завршетка радова који су предмет набавке, сачињава се записник о пријему и комисијском прегледу радова који су предмет јавне набавке. Наручилац и понуђач ће записнички констатовати завршетак радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 8 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Плаћање: Плаћање се врши по испостављеним привременим ситуацијама за изведене радове, овереним и потписаним од стране надзорног органа, а остатак до укупног износа уговорене цене радова на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 дана од дана испостављања фактуре од стране извођача и обостраног потписивања записника о извршеној примопредаји радова. Наручилац не дозвољава аванс.

Место извођења радова: Манастир Студеница, Брезова 116, 36343 Брезова и Горња испосница Светог Саве Манастира Студеница, Савово 30, 36343 Савово.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је **регистрован** код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник **није осуђиван** за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је **измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине** у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да **је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити** на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да **нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде** (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** из члана 76. Закона о јавним набавкама, дефинисане овом Конкурсном документацијом, у погледу финансијског, пословног кадровског и техничког капацитета и то:

За партије 1 и 2

- 1) Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014. 2015. и 2016. година) извео радове на минимално једном непокретном културном добру категорисаном од изузетног значаја за Републику Србију у укупном износу од 5.380.000,00 динара без ПДВ.
- 2) Да је понуђач у претходних 5 година (2016. 2015. 2014. 2013. и 2012. година) извео конзерваторско-рестаураторске радове на непокретним културним добрима – манастирским комплексима категорисаном од изузетног значаја за Републику Србију (минимално 5 референци).

- две референце морају бити уговори о изведеним конзерваторско-рестаураторским радовима на **бедемима или зидовима** манастирских комплекса из периода средњег века, категорисаних као културна добра од изузетног значаја за Републику Србију;
- 3 (три) референце могу бити уговори о изведеним конзерваторско-рестаураторским радовима на било која три објекта у манастирским комплексима категорисаним као културна добра од изузетног значаја за Републику Србију.

3) Да има запослена на одређено или неодређено време следећа лица:

- најмање једног одговорног извођача радова – дипломираног инжењера архитектуре, са важећом лиценцом 400;
- најмање једног одговорног извођача радова – дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 410;
- најмање 3 квалификована тесара и 3 квалификована зидара, који ће бити ангажовани у извођењу радова који су предмет ове јавне набавке.

4) Да има најмање 500 m² цевасте фасадне скеле и једно теретно возило носивости до 1,5 тона.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, **понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III, одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.**

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III, одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

У складу са чланом 79. ст. 2 и 3 ЗЈН, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код Наручиоца.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са чл. 77. став 2. Закона **понуђач доказује на следећи начин:**

За партије 1 и 2

1. Финансијски, и пословни капацитет

За остварен промет од радова на непокретним културним добрима категорисаним од изузетног значаја за Републику Србију у претходне три обрачунске године (2014. 2015. и 2016.) **понуђач доставља следеће доказе:**

- Изјава сачињена на меморандуму са називима наручилаца, периодом у коме су радови изведени и износима – вредностима изведених радова, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом (Референтна листа изведених радова), која треба да садржи вредност референци од минимално 5.380.000,00 динара без ПДВ.
- Фотокопије уговора и окончаних ситуација за радове наведене у изјави.

За изведене конзерваторско-рестаураторске радове на непокретним културним добрима – манастирским комплексима категорисаним од изузетног значаја за Републику (***минимално пет референци** од чега минимално две референце за изведене радове **на бедемима или зидовима** манастирских комплекса из периода

средњег века, категорисаних као културна добра од изузетног значаја за Републику Србију у протеклих пет година понуђач доставља:

- Изјава сачињена на меморандуму са називима наручилаца, периодом у коме су радови изведени, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом (Референтна листа изведених радова), која треба да садржи најмање 5 референци, од чега минимално **две референце** за изведене радове **на бедемима или зидовима** манастирских комплекса из периода средњег века, категорисаних као културна добра од изузетног значаја за Републику Србију.
- Фотокопије уговора и окончаних ситуација за радове наведене у изјави.

2. Кадровски капацитет

За одговорног извођача радова, дипломираног инжењера архитектуре и дипломираног грађевинског инжењера понуђач доставља следеће доказе:

- **Фотокопију лиценце** издате од Инжењерске коморе Србије уз коју мора бити достављена одговарајућа потврда о важењу лиценце.
- **Уговор о раду.**
- **Фотокопију радне књижице** – за сва лица у радном односу.
- За запослене неопходно је да понуђач достави и **јединствени образац М** као доказ о запослењу код понуђача.

За 3 квалификована тесара и 3 квалификована зидара, који ће бити ангажовани у извођењу радова који су предмет ове јавне набавке понуђач доставља следеће доказе:

- **Списак запослених квалификованих тесара и зидара** на одређено или неодређено време, сачињен на меморандуму, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом.
- **Уговор о раду.**
- **Фотокопију радне књижице** – за сва лица у радном односу.
- За запослене неопходно је да понуђач достави и **јединствени образац М** као доказ о запослењу код понуђача.

3. Технички капацитет

За технички капацитет понуђач доставља следеће доказе:

- **Пописна листа основних средстава** на дан 31.12.2016. године, а за возило и фотокопија саобраћане дозволе и важећа полиса осигурања.

3. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку ЈНМВ бр. 1.3.11/2017: набавка радова – Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), ПАРТИЈА бр. _____, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ (навести назив подизвођача) у поступку ЈНМВ бр. 1.3.11/2017: набавка радова – Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), ПАРТИЈА бр. _____, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је Понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако Понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој Понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити Понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Образац изјаве чини саставни део ове Конкурсне документације и дат је у делу 12).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОНУДА СЕ СМАТРА ПРИХВАТЉИВОМ АКО ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ:

- Попуњен, потписан и оверен **ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА.**
- Попуњена, потписана и оверена **ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ** (само у случају да се даје понуда са подизвођачем).
- **ДОКАЗЕ** о испуњености додатних услова из члана 76. ЗАКОНА.
- Попуњен, потписан и оверен **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.**
- Попуњен, потписан и оверен **МОДЕЛ УГОВОРА**, а свака страна модела уговора мора бити парафирана од стране понуђача и подизвођача, односно од стране свих учесника у заједничкох понуди.
- Попуњен, потписан и оверен **ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ** (овај образац није обавезан).

- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ.
- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац дозвољава достављање техничких описа односно каталога понуђене опреме - позиција 4. - П КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ПОДРУМУ (Партија 1), и позиције 15. и 16. - РАДОВИ НА ИЗРАДИ МОБИЛИЈАРА ЗА ВИНСКИ ПОДРУМ (Партија 2), на енглеском језику, док сви остали делови понуде морају бити искључиво на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима предвиђеним у конкурсној документацији. Понуда се попуњава на српском језику, читко.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити датум и сат пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, а Комисија за јавну набавку ће је по окончаном поступку отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуноу или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за заштиту споменика културе Краљево - установа културе од националног значаја, 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24., са назнаком:

„Имена понуде за ЈНМВ, набавка радова: Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), ред. бр. 1.3.11/2017, ПАРТИЈА бр. _____ – НЕ ОТВАРАТИ“

или

„Допуна понуде за ЈНМВ, набавка радова: Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), ред. бр. 1.3.11/2017, ПАРТИЈА бр. _____ – НЕ ОТВАРАТИ“

или

„Опозив понуде за ЈНМВ, набавка радова: Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), ред. бр. 1.3.11/2017, ПАРТИЈА бр. _____ – НЕ ОТВАРАТИ“

или

„Имена и допуна понуде за ЈНМВ, набавка радова: Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), ред. бр. 1.3.11/2017, ПАРТИЈА бр. _____ – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља III одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1), 2) и ст. 5. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља III одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши по испостављеним привременим ситуацијама за изведене радове, овереним и потписаним од стране надзорног органа, а остатак до укупног износа уговорене цене радова на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 дана од дана испостављања фактуре од стране извођача и обостраног потписивања записника о извршеној примопредаји радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Плаћање се мора извршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012).

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за конзерваторско-рестаураторске радове даје Понуђач у понуди. Гарантни рок за изведене радове је минимално 24 месеца од дана обостраног потписивања записника о примопредаји.

У току гарантног рока Извођач радова је дужан да отклони све евентуалне недостатке који потичу од скривених мана.

8.3. Захтев у погледу испоруке

Рок извођења радова: рок за извођење радова за **Партију 1** је **90 радних дана** од дана увођења у посао. Извођач радова са којим буде закључен уговор за Партију 1, у обавези је да предметне радове изведе у року од 90 радних дана од дана увођења у посао. Рок за извођење радова за **Партију 2** је **45 радних дана** од дана увођења у посао. Извођач радова са којим буде закључен уговор за Партију 2, у обавези је да предметне радове изведе у року од 45 радних дана од дана увођења у посао.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА (За партију 1)

11)1) Изабрани понуђач је дужан да прибави о свом трошку и у оригиналном примерку у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену меницу, као гаранцију за добро извршење посла.

а) средство обезбеђења за добро извршење посла

- бланко, соло меница са **меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и ОП обрасцем**, која се предаје у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од осам дана од дана закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011), а као доказ понуђач уз меницу доставља **копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.**

11)1)2) Садржина:

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (из Конкурсне документације), на име доброг извршења посла и са назначеним износом од минимум 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (пored осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности.

11)1)3) Начин подношења: у року од осам дана од дана закључења уговора.

11)1)4) Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пдв.

11)1)5) Рок трајања: рок важења средства финансијског обезбеђења је 30 (тридесет) дана од дана престанка важења уговора о јавној набавци односно 30 (тридесет) дана од дана од дана извршења последње обавезе изабраног понуђача. Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 дана пре истека важећег.

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења у случају да Извршилац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза.

Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће се одбити неприхватљивом због битних недостатака.

11)2) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза:

а) средство обезбеђења за отклањање грешке у гарантном року

- бланко соло меница за отклањање грешке у гарантном року и то у висини 10% од вредности уговора без пдв.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011), а као доказ понуђач уз меницу доставља **копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.**

11)2)2) **Садржина:**

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (из Конкурсне документације), на име отклањања грешке у гарантном року и са назначеним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ.

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (пored осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет уговора, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности.

11)2)3) Начин подношења: изабрани понуђач се обавезује да у тренутку **примопредаје предмета уговора-радова** преда наручиоцу бланко соло меницу за отклањање грешке у гарантном року.

11)2)4) Висина: 10% од укупне вредности уговора и у динарима без пдв,

11)2)5) Рок трајања: 30 дана дужи од уговореног гарантног рока.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истицања уговореног гарантног рока који почиње да тече од дана обостраног потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему радова. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешке у року који је уговорен и који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити дато у складу са захтевом из Конкурсне документације. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail или факсом) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, **најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.**

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговорити и објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1.3.11/2017, ПАРТИЈА бр. _____**“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде (за партије 1 и 2) ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном броју бодова (пондера) који износи 100 и вршиће се на основу понуђене цене:

Ред.бр.	Елементи критеријума	Број пондера
1.	Понуђена ц е н а	100
Укупно:		100 бодова

1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА 100 пондера

Бодовање понуђене цене ће се вршити према односу најниже цене и цене из сваке понуде. Понуда са најнижом ценом добиће максималан број пондера. Број пондера за укупну цену радова из понуде осталих понуђача израчунавање се према следећој формули:

$$\frac{\text{понуда са најнижом ценом} \times 100 (\text{максимални број пондера})}{\text{цена из понуде за коју се израчунава број пондера}}$$

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи **ГАРАНТНИ РОК** за изведене радове (за партије 1 и 2).

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави **изјаву** дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве из поглавља IX).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail zzzskv@gmail.com, или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву које садржи податке из Прилога ЗЈ на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члан 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати **таксу** од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06; позив на број: 50-016; сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи; корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; **Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован;*
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку мале вредности – набавка радова: Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), ред. бр. 1.3.11/2017, ПАРТИЈА бр. _____.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
----	--------------------------------------	--

	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЈНМВ бр. 1.3.11/2017, партије 1 и 2

Предмет понуде за јавну набавку мале вредности ред. број 1.3.11/2017, **партије 1 и 2**, коју спроводи Наручилац је набавка радова: Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), а према елементима цене датим у табеларном делу понуде.

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Радови према Пројекту ургентне конзервације у студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), **ПАРТИЈЕ 1 и 2**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 1

Конзерваторско-рестаураторски радови према Пројекту ургентне конзервације у
Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве)

I КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ПИРГУ

опис позиције и количина	јед. цена без пдв	укупна цена без пдв
--------------------------	-------------------	---------------------

A. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**1. Монтажа и демонтажа металне цевасте скеле**

За потребе извођења радова монтирати металну цевасту скелу у свему према важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Стабилност скеле мора бити таква да омогући безбедно извођење радова. По завршетку радова скелу демонтирати, очистити и складирати. Скелу обезбеђује инвеститор.

Обрачун се врши по м² вертикалне пројекције монтиране скеле.

м² 60,00 x =

2. Демонтажа постојећег новог зида тоалета који је налегао на остатке западног бедемског зида

Потребно је зид од ломљеног камена пажљиво демонтирати. Очистити од малтера и опрати водом по притиском. Камен депоновати уз објект ради даљег коришћења. Обрачун се врши по м² демонтираног лица и језгра зида.

а) лице зида до 40 цм

м² 6.1 x =

3. Ископ земље и шута унутар приступног ходника тоалета до нивоа постојећих канализационих цеви

Потребно је извршити ручни ископ земље и шута у ходнику тоалета до нивоа постојећих канализационих цеви.

4. Демонтирати АБ ревизиони шахт, АБ постоље демонтиране зидане чесме као и бетонске подлоге од мршавог бетона.

м³ 1.5 x =

5. Зидање новог ревизионог шахта

У складу са нивелетама постојеће канализационе мреже каменом озидати нови ревизиони шахт.

Израда доње АБ плоче

Зидање шахта каменом

Израда горње АБ плоче

Малтерисање шахта

Паушално =

6. Занатски радови на инсталацијама водовода и канализације

Извршити преглед постојећих инсталација водовода и канализације и све пропале и дотрајале делове заменити новим и спојити са постојећим одводом.

Паушално =

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО

Б. КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ**7. Формирање отвора – улаза у тоалет димензија 110/210 цм на постојећем јужном зиду од челичних профила**

Формирати отвор – улаз у тоалет димензија 110/210 цм на постојећем јужном зиду од челичних профила у свему према техничкој документацији и статичком прорачуну.

Паушално =

8. Зидане лица и језгра зида

Добро очишћену и опрану подлогу натопити цементним млеком до потпуног zasiћења језгра, при чему водити рачуна да не дође до цурења материјала на лице зида, и након тога започети зидање. Зидање оштећених делова лица и језгра зидова извести ломљеним каменом у продужном малтеру 1:2:5 са одлежалим гашеним кречом. Малтер справљати од чистог песка моравца који не сме имати муљевите састојке, састојке органског порекла, или од млевеног каменог агрегата према упутству руководиоца радова. При зидању лица користити камен који по врсти, боји и димензијама одговара камену у постојећем лицу. Дебљина облоге је до 40 цм, а зидање се изводи у техници зидања према оригиналу. Приликом зидања спојнице очистити ради каснијег фуговања. Камен за зидање обезбеђује инвеститор. Обавеза извођача је да камен превезе на градилиште са депоније удаљене 2,0 км.

Обрачун се врши по м^3 озиданог лица и језгра зида.

$\text{м}^3 4,3 \times$ =

9. Надзиђивање зидова – зидање зида са два лица

Зидање зида са два лица /надзиђивање постојећег зида/ извести ломљеним каменом у продужном малтеру справљеног са одлежалим гаченим кречом 1:2:5. Малтер справљати од чистог песка моравца који не сме имати муљевите састојке, састојке органског порекла, или од млевеног каменог агрегата према упутству руководиоца радова. Техника зидања мора бити идентична техници зидања оригиналног зида. Посебну пажњу обратити приликом формирања везе између лица зида и постојећег језгра. Приликом зидања лица спојнице чистити ради каснијег фуговања. Испуну радити у хоризонталним слојевима, дебљине до 30 цм трпанца. Камен обезбеђује инвеститор. Обавеза извођача је да камен превезе на градилиште са депоније удаљене 2,0 км.

Обрачун се врши по м^3 озиданог зида.

$\text{м}^3 6,42 \times \dots\dots\dots =$

10. Израда круне зида

Круне зидова дебљине до 30 цм изградити од здравог, ситнијег ломљеног камена у слоју јачег продужног малтера и благим нагибом за отицање воде. Камен обезбеђује инвеститор. Обавеза извођача је да камен превезе на градилиште са депоније удаљене 2,0 км.

Обрачун се врши по м^2 озидане круне.

$\text{м}^2 7,69 \times \dots\dots\dots =$

11. Фуговање зидова

Пре почетка рада на фуговању извођач је дужан да направи више пробних узорка према постојећем малтеру и на месту које одреди руководиоца радова. Избор малтера врши руководиоца радова и то уноси у грађевински дневник. Фуговање се врши продужним малтером уз коришћење белог цемента. Фуговање извести на потпуно чистој подлози и завршно је обрадити да буду незнатно увучене, скоро равне, у односу на раван зида, при чему строго мора да се пазе да не дође до цурења малтера и прљања зидова. Рад на фуговању искључиво поверити мајсторима са искуством на овој врсти радова. Најстрожије се забрањује извођачу да ове радове изводи киши или влажном времену. Не дозвољава се парцијално фуговање на здном платну, већ се оно мора изводити у

континуитету до завршетка фуговања.

Обрачун се врши по м² очишћене и фуговане површине.

м² 24,24 x =



12. Постављање пода у приступном ходнику тоалета

Израда подлоге од мршавог бетона и постављање камених плоча према слогу из пројекта

м² 5 x =

**Б. КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ
РАДОВИ УКУПНО**

А+Б УКУПНО

Саставно:

Слободан Барјић


II КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ПОДРУМУ

A	РАДОВИ	јед.	кол.	јед. цена (дин.)	укупна цена
1.	Облагање пода каменим плочама Сечење и постављање подних камених плоча од мермера дебљине 3,5 цм, у цементном малтеру; фуговати и очистити. Плоче димензионисати и слагати по упутству надзорног органа. Обрачун по м ² обложене површине.	м ²	45		
2.	Израда и монтажа дрвених греда у лежиштима на своду У 6 постојећих лежишта на каменом своду уградити дрвене греде од хростове грађе одговарајућих димензија. Обрачун по комаду израђене греде.	ком.	6		
3.	Застакљивање два постојећа прозора Набавка и уградња термо стакла 4+12+4мм. Термо сендвич израдити од равног прозирног стакла. Обрачун по м ² уграђеног стакла.	м ²	2.5		
4.	Набавка и монтажа клима јединице (са свим неопходним материјалом за повезивање и пуштање у рад) Fujitsu ASYG12LLC инвертер „или одговарајуће“ Јачина у ВТУ 12000 Хлади/греје простор (м ²) ~60м ² , ~30м ² Снага при грејању потрошна (W) 1080 Снага при хлађењу потрошна (W) 1015 Испоручена снага при грејању (W) 4000 Испоручена снага при хлађењу (W) 3400 Ниво буке (dB) 22/33/38/43 СП. 51 Опсег рада у степенима (°C) хлађење 18°C/ 43°C, грејање -15°C/ 24°C Гас који се користи R410 Даљинска контрола Да Тајмер Да Спољне диманзије (mm) 663 x 293 x 535 Унутрашње димензије (mm) 820 x 206 x 262 Гарантни период 12 месеци	комп -лет	1		
УКУПНО					

III КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ПРИЛАЗУ ГОРЊОЈ ИСПОСНИЦИ СВ. САВЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

A	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	јед.	кол.	јед. цена (дин.)	укупна цена
	Поз 1. Припремни радови За потребе извођења радова потребно је обезбедити прикључак за струју и воду за рад мешалице и дизалице. Утрошак електричне енергије за несметан рад мешалице и дизалице сноси извођач. Обрачун се врши паушално.	па.			
	Поз 2. Рушење и демонтажа Пажљиво демонтирати читаву дрвену прилазну конструкцију са дрвеним објектом. Сву дрвену демонтирану грађу сложити и одвести на најближу депонију. Обрачун се врши паушално.	па.			
	Поз 3. Монтажа/демонтажа металне просторне скеле Скелу монтирати тако да се несметано врши извођење радова. По завршетку радова демонтирати скелу у свему према важећим прописима. Скела мора бити таква да омогућава безбедно извођење радова предвиђених овим пројектом. Скела се не сме везивати за камене стубце. Скелу обезбеђује инвеститор. У цену је урачунат сав рад, потребан материјал и алат. Обрачун се врши паушално.	па.			
	Поз 4. Уклањање средишњег дела камених стубаца Са сва три камена стубца пажљиво разидати средишњи део тако да камен остане само по ивици стубаца. Разиђивање камена вршити само у првом реду стубаца. Употребљив камен очистити од малтера и сложити. Шут прикупити и изнети. Обрачун се врши по m³ демонтираног зида.	m ³			
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					

Б	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	јед.	кол.	јед. цена (дин.)	укупна цена
	Поз 5. Презиђивање камене подзиде између стубаца 2 и 3 Обрушену камену подзиду поново сазидати у продужном малтеру 1:2:7. Приликом презиђивања поставити анкере од ребрасте арматуре у постојећу стену у претходно избушене рупе. Обрачун се врши по m^3 озидане подзиде.	m^3	4		
	Поз 6. Инјектирање пукотина на каменим стубцима Пре инјектирања поставити црева за инјектирање у постојеће рупе у зиду или накнадно формиране рупе на међусобном размаку од приближно 50/50 цм. На сваком месту поставити по два црева и по могућности до дубине од $\frac{1}{3}$ до $\frac{1}{2}$ стубаца помоћу којих ће се под притиском попунити пукотине инјекционом масом. Инјектирање вршити током фуговања. Поштовати читав поступак инјектирања са чишћењем и квашењем унутрашњости зида, инјектирањем редом одоздо на горе као и све остале уобичајене процедуре за инјектирање. Обрачун се врши по m^2 инјектиране површине.	m^2	80		
	Поз 7. Фуговање камених зидова стубаца Спојнице на каменим зидовима добро очистити водом под притиском и уколони дотрајали малтер из спојница. Спојнице добро испунити малтером. Малтер не сме бити редак да не дође до цурења материјала и прљања камена. Зидове фуговати продужним малтером справљеним од белог цемента. По завршеном фуговању спојнице и лице очистити. Обрачун се врши по m^2 фуговане површине.	m^2	80		
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ				

В	АБ РАДОВИ	јед.	кол.	јед. цена (дин.)	укупна цена
	Поз 8. Израда АБ круна на стубцима На врховима стубаца, у претходно припремљена лежишта, извести АБ плочу д = 10-12цм и армирати је мрежом Q335 Ø8цм. Бетон излити тако да буде у паду према споља. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун се врши м ² изливене плоче.	м ²	11		
УКУПНО АБ РАДОВИ					

Г	ДРВО И ЧЕЛИК	јед.	кол.	јед. цена (дин.)	укупна цена
	Поз 9. Монтажа дрвене и челичне конструкције На камене стубце монтирати све елементе дрвене прилазне конструкције. Нове дрвене греде 18/18 цм и конструкцију од прохрома (инокса) 18/20 цм обложену дрветом монтирати у свему према пројекту. Урадити све прописане тесарске везе дрвених елемената и ојачања од флаш гвожђа, завртњева, кламфи и сл. Обрачун се врши по м ² постављене површине.	м ²	58		
	Поз 10. Израда пода од фосни Преко дрвених греда израдити подницу од фосни д=7цм. Поставити суве, праве и квалитетне фосне у свему према пројекту. Даске спојити на додир и заковати. Подницу поставити и на прилазну конструкцију и у објекту. Обрачун се врши по м ² израђене површине.	м ²	58		
	Поз 11. Израда и монтажа дрвене оgrade према пројекту цена по м дужном Ограду израђену од дрвених стубова и греда монтирати са спољашње стране прилазне конструкције. За греде заковати				

суве, праве и квалитетне дрвене талпе д=2.4цм . Обрачун се врши по м ¹ израђене оgrade.	м ¹	18		
Поз 12. Израда дрвене конструкције објекта Објекат изградити од дрвених стубова и греда у свему према пројекту. Урадити све прописане тесарске везе дрвених елемената и ојачања од флах гвожђа, завртњева, кламфи и сл. Обрачун се врши по м ² постављене површине.	м ²	14		
Поз 13. Израда зидова дрвеног објекта од талпи Дрвену конструкцију објекта обложити дрвеним талпама у свему према пројекту. Талпе поставити на додир и заковати за дрвене стубове. За облагање користити суве, праве и квалитетне дрвене талпе д=2.4цм. Обрачун се врши по м ² обложене површине.	м ²	9		
Поз 14. Израда једноводне кровне дрвене конструкције Изградити дрвене рогове од суве и квалитетне храстове грађе димензија 10/12цм. Један крај рогова положити на дрвену греду, а други уштемовати у стену у свему према пројекту. Преко рогова изградити дашчану подлогу. Урадити све прописане тесарске везе дрвених елемената и ојачања од флах гвожђа, завртњева, кламфи и сл.. Обрачун се врши по м ² хоризонталне пројекције крова.	м ²	14		
Поз 15. Набавка и монтажа дрвених врата и прозора На објекту монтирати дрвена врата и прозоре са застакљеним делом. Поставити све неопходне елементе окове, браве, шарке..Врата и прозоре застаклити стаклом д=4mm. Обрачун се врши по комаду врата и прозора. Дрвена врата 80/210	ком.	2		

Дрвени прозори 100/115 Дрвени прозори 230/115	ком. ком.	2 2		
Све дрвене елементе израдити од храстове грађе I класе. Сву грађу термотретирати.				
УКУПНО ДРВО И ЧЕЛИК				

Д	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ	јед.	кол.	јед. цена (дин.)	укупна цена
	Поз 15. Израда кровног покривача од камених плоча Једноводну кровну конструкцију покрити каменом плочама – Маће. Камене плоче паралелно са ивицама (код стрехе и слемена), а плоче у пољу дијагонално. Постављене плоче заковати за дрвену подлогу поцинкованим ексерима. Плоче поставити по упутствима пројектанта. Обрачун се врши по m ² постављене површине.	m ²	14		
УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ					

УКУПНО РАДОВИ	
----------------------	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I – Конзерваторско-рестаураторски РАДОВИ НА ПИРГУ.....

II – Конзерваторско-рестаураторски РАДОВИ НА ПОДРУМУ.....

III – Конзерваторско-рестаураторски РАДОВИ НА ПРИЛАЗУ ГОРЊОЈ
ИСПОСНИЦИ СВ. САВЕ

С в е г а

+ 20% ПДВ

У к у п н о

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:	
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	(минимално 30 дана)
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:	
ГАРАНТНИ РОК:	(минимално 24 месеца)

Датум: _____

П О Н У Ћ А Ч
(потпис овлашћеног лица)

Место: _____

М.П. _____

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 2

Радови на израда мобилијара за вински подрум

Б	МОБИЛИЈАР	јед.	кол.	јед. цена (дин.)	укупна цена
5.	Израда 3 дрвена стола 90/180 Израда 3 дрвена храстова стола дебљина плоче 8см. Столове израдити од првокласне и суве храстовине по пројекту. Заштити их безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун се врши по комаду израђеног стола.	ком.	3		
6.	Набавка дрвених столица Набавити столице у комбинацији дрво-метал стандардних димензија које ће дизајном бити уклопљене у ентеријер, у складу са графичким прилогом. Обрачун се врши по комаду.	ком.	18		
7.	Израда и монтажа дрвене полице за винске флаше 270/60 Израдити и монтирати дрвену храстову полицу предвидети у висини од 60см из 3 сегмента у 3 хоризонтална реда. Предвидети лежишта за полагање флаша. Обрачун се врши паушално.	па.			
8.	Израда дрвене маске / чело дрвене полице h=29cm Израдити и монтирати дрвену храстову маску. Заштити је безбојним премазом за импрегнацију. Маска се украја на камени банак на који се полаже и дрвена полица за флаше.	па.			

	Обрачун се врши паушално.				
9.	Израда дрвене даске над винским металним држачем за флаше d=8cm. 750/35cm Израдити и монтирати дрвену храстову даску. Даску израдити из сегмената оптималне дужине и шрафовима и типовима монтирати конзолно за зид. Заштити је безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун се врши паушално.	па.			
10.	Израда дрвене даске над банком испод пројектора d=8cm. 470/24cm Израдити и монтирати дрвену храстову даску. Заштити је безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун се врши паушално.	па.			
11.	Израда профилисане камене конзоле за клупу h=10cm. 650/30cm Израдити и монтирати камену конзолу, од локалног камена, по упутству надзорног органа. Конзолу уштемати у зид. Обрачун се врши паушално.	па.			
12.	Израда дрвеног седишта за клупу h=8cm. 650/35cm Израдити и монтирати дрвено храстово седиште. Заштити је безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун се врши паушално.	па.			
13.	Израда држача за флаше од арматурне мреже Ø 10 у растеру 10x10, h=104cm Арматурну мрежу сећи по упутству надзорног органа тако да се добије одговарајући растер. Елементе варити у свему према прописима одмастити их и уклонити нечистоће, премазати антикорозивним премазом и обојити бојом за метал у тону према избору надзорног органа. Обрачун се врши паушално.	па.			
14.	Израда дрвене полице над винском металном витрином d=8cm. 750/35cm Израдити и монтирати дрвену храстову полицу. Полицу израдити из сегмената оптималне дужине и шрафовима и типовима монтирати конзолно за зид. Заштити је безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун се врши паушално.	па.			

15.	Набавка и монтажа пројектора EPSON EB-S04 „или одговарајуће“ • Систем пројекције: 3LCD технологија • Нативна резолуција: 800 x 600 • Формат резолуције: SVGA • Контраст: 15.0001 • Палета боја: 1.07 милијарди боја • Сочиво: F = 1.44, f = 16.7mm • Величина слике: 30" - 350" • Оптимална удаљеност: 1.77m - 2.40m, на пројекционој површини од 60" • Zum: 1.35 1 digitalni • Однос страница слике: 4:3 • Snaga: 200W • Осветљенје: 3.000 ANSI lumena • Color Light Output: 3.000 ANSI lumena • White Light Output: 3.000 ANSI lumena • Радни век (standardni režim): 5.000h • Радни век (economic režim): 10.000h • HDMI ulaz: 1 • Analogni video ulazi: S-Video, VGA D-sub, Kompozitni (1x RCA) • Audio ulaz: 2x RCA • USB: USB 2.0 (tip A), USB 2.0 (tip B) • Остали прикључци / Slotovi: Kensington security lock slot • Dodatne funkcije: USB Display (reprodukcija direktno sa USB memorije) • Zvučnici: 1W • Napomena: Kompatibilan sa dokument kamerom • Dimenzije: 297mm x 234mm x 77mm • Masa: 2.4kg • Nivo buke (standardni režim): 37dB • Nivo buke (economic režim): 28dB • Pakovanje: Daljinski upravljač, VGA kabl, Torba za nošenje • Garancija: 2 godine • Lampa: 12 meseci ili 1.000 radnih sati Projekciono platno BENQ ELITE-SCREENS, bele boje, sa stalkom, „или одговарајуће“ • Model: ELITE-SCREENS 203x203cm • Tip: Projekciono platno • Однос страница: 1:1, okretni tronožac	комп-лет	1		
16.	Набавка и монтажа расвете/рефлектора за дрвене греде на своду На две крајње греде постављају се две трофазне шине дужине 2 м са по два рефлектора типа <i>Mini Palla Track</i> 26W 3000K	комп-лет	2		

	30st. 2540lm-a, шифра 6332-11K30D30, <i>Forma lighting</i> , напојни елементи, завршни елементи, „или одговарајуће“				
17.	Набавка расвете за витрину од арматуре у виду ЛЕД траке са пратећим трафоом Лед Трака ХЛАДНО БЕЛА 5м 6w/м IP 65 Снага 6 W/m (0,4 A/m) Тип Диоде 2835 SMD Број диода по метру 60 kom/m Јачина светла 200-250 LM Угао Светла 120° Боја светла 2700 – 3300 K Радни век 35 000 sati IP стандард IP65 Димензије 8 mm Напон 12 V	комп -лет	2		
УКУПНО					

С в е г а

+ 20% ПДВ

У к у п н о

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:	
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	(минимално 30 дана)
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:	
ГАРАНТНИ РОК:	(минимално 24 месеца)

Датум: _____

П О Н У Ћ А Ч
(потпис овлашћеног лица)

Место: _____

М.П. _____

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI МОДЕЛИ УГОВОРА

*** У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, односно сви ПОДИЗВОЂАЧИ.**

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Радова према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), Ред. бр. ЈНМВ 1.3.11/2017, Партија 1 – Конзерваторско рестаураторски радови на Пиргу, Подруму и Прилазу Испосници Св. Саве.

закључен дана _____ године, у Краљеву, између:
попуњава Наручилац приликом закључења уговора

- 1) Наручилац: Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24, РИВ 100239951, матични број 07101104, кога заступа Иван Милуновић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и
- 2) Извођач: _____, адреса: _____, матични број: _____, шифра делатности: _____, ПИБ _____, број текућег рачуна _____ код _____ банке (у даљем тексту: Извођач), кога заступа директор/предузетник _____, са друге стране

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

*попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем

Члан ____*.

Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то

(навести у чему се састоји учествовање подизвођач)

поверио подизвођачу _____
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а)

ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности.

Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то

(навести у чему се састоји учествовање подизвођач)

поверио подизвођачу _____
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а)

ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење набавке од стране подизвођач одговара Понуђач радова као да је сам извршио делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧ има из става 1 и 2. овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:*

*попуњава Понуђач

Члан ____*.

* Групу Понуђача чине:

1.* _____ из _____,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
 ул. _____ бр. _____,
 2.* _____ из _____,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
 ул. _____ бр. _____,
 3.* _____ из _____,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
 ул. _____ бр. _____,

(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа _____,
(име и презиме)

(функција) (навести скраћено пословно име из АПР-а)

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * _____
 од * _____ је саставни део овог уговора.
*** попуњава Понуђач – носилац посла**

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.

Подаци о наручиоцу:

Подаци о добављачу - носиоцу посла: *

ПИБ:	100239951	ПИБ:	
Матични број:	07101104	Матични број:	
Број рачуна:	840-69668-62 840-69664-74	Назив банке и број рачуна:	
Телефон:	036/331866	Телефон:	
Факс:	036/321-025	Факс:	
Е-mail:	zzzskv@ gmail.com	Е-mail:	

*** попуњава добављач**

Основ уговора: *

Број ЈН:	1.3.11/2017
Датум објављивања јавне набавке на порталу јавних набавки	

Број и датум одлуке о додели уговора:	
Понуда изабраног Понуђача број _____ од _____. 2017.године	

***попуњава Наручилац приликом закључења уговора**

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора су Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), **Партија 1** – Конзерваторско рестаураторски радови на Пиргу, Подруму и Прилазу Испосници Св. Саве.

Врста, количина и цена радова утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и прихваћеној понуди _____ број: _____ од _____ 2017. године (у даљем тексту: Понуда).
*попуњава Наручилац приликом закључења уговора

Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом из става 2. овог члана чини саставни део Уговора.

Члан 2.

Добављач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеном Понудом.

Добављач се обавезује да ће у року (не дуже од **90 радних дана**) од _____ *попуњава Понуђач - радних дана од дана увођења у посао извести радове према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеном Понудом.

Извођач радова потписом овог Уговора изјављује да је упознат са документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је исту брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене сагласности Наручиоца и да одступа од исте.

У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 1 (1 промил) од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења ако се радови не заврше у предвиђеном року, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може да пређе 5% од укупне цене радова.

Изузетно, рок из става 2) овог члана Уговора продужава се на захтев Добављача, који је Добављач дужан да у писменој форми достави Наручиоцу најмање 7 дана пре истека рока из става 2. овог члана, и то:

-у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана узастопно или 5 дана са прекидима, а није изазван кривицом Добављача;

-у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава или пожар) као и другим догађајима са карактером „више силе“.

Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за продужење рока.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум.

Извођење радова се врши у оквиру рока на који је уговор закључен.

Цена

Члан 3.

Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Додављач дао у Понуди.

Уговорне стране прихватају укупну цену коју је Додављач дао у Понуди.

Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи укупно = _____ * **динара без пдв** односно укупно = _____ * **динара са пдв.**

Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне (непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ.

Члан 4.

Квалитативни и квантитативни пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји.

Додављач је обавезан да свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним обрачуном радова.

Члан 5.

Додављач је дужан да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих техничких прописа, прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, норматива и стандарда.

Додављач је дужан да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и безбедност складишта материјала, да објекат у току радова заштити и осигура од пожара и других врста штета, као и да у случају непоштовања ове одредбе и одредби општих прописа о мерама заштите на раду, сам одговара за насталу штету.

Додављач је дужан да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова.

Додављач је дужан и да по завршетку радова уклони своју опрему, вишак материјала и сав отпадни материјал и да градилиште остави у уредном стању, да сноси транспортне трошкове, да пре почетка радова одреди одговорног извођача радова, да осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика, за цео период извођења радова, да спроводи мере заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, у складу са законом који регулише ову материју, и то за све време припреме и извођења радова. Да обезбеди доказе квалитета за изведене радове.

Додављач је дужан да, о свом трошку, изврши све поправке у случају наношења штете приликом реализације Уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења Уговора.

У току трајања овог уговора Додављач ће заштитити Наручиоца од сваке одговорности проистекле услед било каквог пропуста или радње Додављача супротне закону или овом уговору.

Добављач се обавезује да искључиво сам одговара за насталу штету и обавезан је да Наручиоцу надокнади сву штету која произилази из кршења закона или овог уговора.

Члан 6.

Уколико Добављач не изведе радове у уговореном року, Наручилац може раскинути овај уговор и захтевати од добављача накнаду штете.

Ако штета коју је Наручилац претрпео услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Добављача прелази износ уговорне казне, Наручилац може захтевати, поред уговорне казне, износ накнаде штете који прелази висину уговорне казне.

Члан 7.

Гарантни рок износи _____ (најмање 24 месеца) од дана обостраног потписивања записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова.

Добављач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке, које се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.

Члан 8.

Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у року од **8 (осам) дана од дана закључења уговора, односно обостраног потписивања уговора, меницу као гаранцију за добро извршење посла**, неопозиву и безусловну, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од укупне вредности уговора без пдв са роком важности 30 дана дужим од дана истека уговореног рока за завршетак радова.

Добављач, приликом предаје менице за добро извршење посла, предаје и картон депонованих потписа.

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану меницу из става 1. овог члана у случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок испоруке, квантитет и квалитет испоручених радова, као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе у складу са Уговором.

Меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћају истом.

У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду трошкова насталих због накнадне набавке радова од другог Понуђача-Добављача радова.

Добављач се обавезује да у тренутку **примопредаје предмета уговора-радова** преда наручиоцу бланко соло **меницу за отклањање грешке у гарантном року**, неопозиву и безусловну, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од укупне вредности уговора без пдв-а. Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истицања уговореног гарантног рока који почиње да тече од дана обостраног потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему радова.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешке у року који је уговорен и који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року

Члан 9.

Наручилац је дужан да Добављачу исплати износе по испостављеним привременим ситуацијама за изведене радове, оверене и потписане од стране надзорног

органа, а остатак до укупног износа уговорене цене радова на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 дана од пријема уредно испостављеног рачуна за извршене радове и обостраном потписивању записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања извршења радова из члана 1. овог уговора према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеном Понудом.

Члан 11.

Наручилац може, уколико буду испуњени услови из чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, да прибави додатне радове, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Краљеву

Члан 14.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац задржава 2 (два) примерка, а Додављач 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ

М.П.

М.П.

НАРУЧИЛАЦ

датум потписивања
уговора: _____

датум потписивања
уговора: _____

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац има овлашћење да, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен, закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

* У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, односно сви ПОДИЗВОЂАЧИ.

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Радова према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), Ред. бр. ЈНМВ 1.3.11/2017, Партија 2 – Радови на изради мобилијара за вински подрум.

закључен дана _____ године, у Краљеву, између:
попуњава Наручилац приликом закључења уговора

- 1) Наручилац: Завод за заштиту споменика културе Краљево - установа од националног значаја, 36000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24, РИВ 100239951, матични број 07101104, кога заступа Иван Милуновић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и
- 2) Извођач: _____, адреса: _____, матични број: _____, шифра делатности: _____, ПИБ _____, број текућег рачуна _____ код _____ банке (у даљем тексту: Извођач), кога заступа директор/предузетник _____, са друге стране

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем**

Члан ____*.

Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то

(навести у чему се састоји учествовање подизвођач)

поверио подизвођачу _____
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а)

ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности.

Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то

(навести у чему се састоји учествовање подизвођач)

поверио подизвођачу _____
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а)

ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење набавке од стране подизвођач одговара Понуђач радова као да је сам извршио делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧ има из става 1 и 2. овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:*

***попуњава Понуђач**

Члан ____*.

* Групу Понуђача чине:

1.* _____ из _____,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
 ул. _____ бр. _____,

2.* _____ из _____,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
 ул. _____ бр. _____,

3.* _____ из _____,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
 ул. _____ бр. _____,

(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа _____,
(име и презиме)

(функција) _____ (навести скраћено пословно име из АПР-а)

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * _____
 од * _____ је саставни део овог уговора.

*** попуњава Понуђач – носилац посла**

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.

Подаци о наручиоцу:

Подаци о добављачу - носиоцу посла: *

ПИБ:	100239951	ПИБ:	
Матични број:	07101104	Матични број:	
Број рачуна:	840-69668-62 840-69664-74	Назив банке и број рачуна:	
Телефон:	036/331866	Телефон:	
Факс:	036/321-025	Факс:	
E-mail:	zzzskv@ gmail.com	E-mail:	

*** попуњава добављач**

Основ уговора: *

Број ЈН:	1.3.11/2017
Датум објављивања јавне набавке на порталу јавних набавки	
Број и датум одлуке о додели уговора:	

Понуда избраног Понуђача број _____ од _____, 2017.године

***попуњава Наручилац приликом закључења уговора**

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора су Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), **Партија 2** – Радови на изради мобилијара за вински подрум.

Врста, количина и цена радова утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и прихваћеној понуди _____ број: _____ од _____ 2017. године (у даљем тексту: Понуда). *попуњава Наручилац приликом закључења уговора

Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом из става 2. овог члана чини саставни део Уговора.

Члан 2.

Добављач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеном Понудом.

Добављач се обавезује да ће у року (не дуже од **45 радних дана**) од _____ *попуњава Понуђач - радних дана од дана увођења у посао извести радове према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеном Понудом.

Извођач радова потписом овог Уговора изјављује да је упознат са документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је исту брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене сагласности Наручиоца и да одступа од исте.

У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 1 (1 промил) од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења ако се радови не заврше у предвиђеном року, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може да пређе 5% од укупне цене радова.

Изузетно, рок из става 2) овог члана Уговора продужава се на захтев Добављача, који је Добављач дужан да у писменој форми достави Наручиоцу најмање 7 дана пре истека рока из става 2. овог члана, и то:

-у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана узастопно или 5 дана са прекидима, а није изазван кривицом Добављача;

-у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава или пожар) као и другим догађајима са карактером „више силе“.

Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за продужење рока.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум.

Извођење радова се врши у оквиру рока на који је уговор закључен.

Цена

Члан 3.

Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Додављач дао у Понуди.

Уговорне стране прихватају укупну цену коју је Додављач дао у Понуди.

Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи укупно = _____* **динара без пдв** односно укупно = _____* **динара са пдв.**

Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне (непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ.

Члан 4.

Квалитативни и квантитативни пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји.

Додављач је обавезан да свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним обрачуном радова.

Члан 5.

Додављач је дужан да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих техничких прописа, прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, норматива и стандарда.

Додављач је дужан да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и безбедност складишта материјала, да објекат у току радова заштити и осигура од пожара и других врста штета, као и да у случају непоштовања ове одредбе и одредби општих прописа о мерама заштите на раду, сам одговара за насталу штету.

Додављач је дужан да да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова.

Додављач је дужан и да по завршетку радова уклони своју опрему, вишак материјала и сав отпадни материјал и да градилиште остави у уредном стању, да сноси транспортне трошкове, да пре почетка радова одреди одговорног извођача радова, да осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика, за цео период извођења радова, да спроводи мере заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, у складу са законом који регулише ову материју, и то за све време припреме и извођења радова. Да обезбеди доказе квалитета за изведене радове.

Додављач је дужан да, о свом трошку, изврши све поправке у случају наношења штете приликом реализације Уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења Уговора.

У току трајања овог уговора Додављач ће заштитити Наручиоца од сваке одговорности проистекле услед било каквог пропуста или радње Додављача супротне закону или овом уговору.

Додављач се обавезује да искључиво сам одговара за насталу штету и обавезан је да Наручиоцу надокнади сву штету која произилази из кршења закона или овог уговора.

Члан 6.

Уколико Додављач не изведе радове у уговореном року, Наручилац може раскинути овај уговор и захтевати од додављача накнаду штете.

Ако штета коју је Наручилац претрпео услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Додављача прелази износ уговорне казне, Наручилац може захтевати, поред уговорне казне, износ накнаде штете који прелази висину уговорне казне.

Члан 7.

Гарантни рок износи _____ (најмање 24 месеца) од дана обостраног потписивања записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова.

Додављач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке, које се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.

Члан 8.

Наручилац је дужан да Додављачу исплати износе по испостављеним привременим ситуацијама за изведене радове, оверене и потписане од стране надзорног органа, а остатак до укупног износа уговорене цене радова на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 дана од пријема уредно испостављеног рачуна за извршене радове и обостраном потписивању записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања извршења радова из члана 1. овог уговора према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеном Понудом.

Члан 10.

Наручилац може, уколико буду испуњени услови из чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, да прибави додатне радове, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 13.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац задржава 2 (два) примерка, а Додављач 2 (два) примерка.

ДОДАВЉАЧ

М.П.

М.П.

НАРУЧИЛАЦ

датум потписивања

датум потписивања

уговора: _____

уговора: _____

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац има овлашћење да, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен, закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале вредности радова: Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), ред. бр. 1.3.11/2017 – ПАРТИЈА бр. _____, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

У _____

ПОНУЂАЧ

Дана _____ 2017.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), ЈНМВ бр. 1.3.11/2017

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), _____,
даје: _____ (назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), ред. бр. 1.3.11/2017 – ПАРТИЈА бр. _____, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

ПОНУЂАЧ

Дана _____ 2017.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА
75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

**у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – Радови према
Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници
Св. Саве), ЈНМВ бр. 1.3.11/2017**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), _____
даје: *(назив понуђача)*

**ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо при
састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова –
Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз
Испосници Св. Саве), ред. бр. 1.3.11/2017 – ПАРТИЈА бр. _____, поштовали све
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немамо забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____

ПОНУЂАЧ

Дана _____ 2017.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког
понуђача из групе понуђача, односно сваки подизвођач.

Х ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр. 1/03-Уставна повеља) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, менични

ДУЖНИК: Пун назив и
седиште: _____
ПИБ: _____ Матични
број: _____
Текући рачун: _____ код: _____ (назив
банке),

Издаје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,
КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски број: _____

КОРИСНИК: Пун назив и седиште: Завод за заштиту споменика културе Краљево.
(поверилац) Седиште и адреса: Краљево, Цара Лазара 24
ПИБ: 100239951
матични број: 07101104
рачун број: 840-69668-62 код Управе за трезор
рачун број: 840-69664-74 код Управе за трезор

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, сер. бр. _____ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо _____ (Пун назив и седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _____ динара (и словима _____ динара), по Уговору о _____ (навести предмет уговора) бр. _____ од _____ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр. _____ од _____ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског обезбеђења за **добро извршење посла** у вредности од **10% уговорене вредности** радова, уколико _____ (назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.

Издата Бланко соло меница сер. бр. _____ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _____ од _____ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр. _____ од _____ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника) тј. најкасније до истека рока од **30 (тридесет) дана од уговореног рока завршетка радова** с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Овлашћујемо _____ (Пун назив и седиште повериоца), као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. _____ код _____ Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр. _____ код _____ Банке.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

У случају спора надлежан је стварно надлежни суд у Краљевоу.

Прилог: - картон депонованих потписа

Место и датум издавања Овлашћења:

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П. _____

Потпис овлашћеног лица

XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШКЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр. 1/03-Уставна повеља) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, менични

ДУЖНИК: Пун назив и седиште: _____
ПИБ: _____, Матични број: _____
Текући рачун: _____ код: _____ (назив
банке),

Издаје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШКЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Пун назив и седиште: Завод за заштиту споменика културе Краљево.
(поверилац) Седиште и адреса: Краљево, Цара Лазара 24
ПИБ: 100239951
матични број: 07101104
рачун број: 840-69668-62 код Управе за трезор
рачун број: 840-69664-74 код Управе за трезор

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, сер. бр. _____ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо _____ (Пун назив и седиште корисника), као Повереоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _____ динара (и словима _____ динара), по Уговору о _____ (навести предмет уговора) бр. _____ од _____ године (заведен код наручиоца-повереоца) и бр. _____ од _____ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског обезбеђења за **отклањање недостатака у гарантном року** у вредности од **10% уговорене вредности** радова без ПДВ, уколико _____ (назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном гарантном року.

Издата Бланко соло меница сер.бр. _____ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _____ од _____ године (заведен код наручиоца-повереоца) и бр. _____ од _____ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника) тј. најкасније до истека рока од **30 (тридесет) дана од уговореног гарантног рока**, који тече од примопредаје радова и сачињавања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуна изведених радова.

Овлашћујемо _____ (Пун назив и седиште повереоца), као Повереоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. _____ код _____ Банке а у корист текућег рачуна Повереоца бр. _____ код _____ Банке.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за

располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

У случају спора надлежан је стварно надлежни суд у Краљеву.

Прилог: - картон депонованих потписа



Место и датум издавања Овлашћења:

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
МП _____
Потпис овлашћеног лица


XII ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРИЛОГ 1


ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖИ И ФОТОГРАФИЈЕ



МОНАСТИР СТУДЕНИЦА
вински подрум - пројектовано стање




МОНАСТИР СТУДЕНИЦА
вински подрум - пројектовано стање



РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА
СПОМЕННИКА КУЛТУРЕ
Раждарова Грънчла 11, Београд

АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ


НАЗВ. ОБЈЕКТА И МЕСТО	ОРИЕНТАЦИЈА	ИМБ. БР.
СТУДЕНИЦА - ПИР		
ЦРТЕЖ	РАЗМЕР	ЦРТЕЖ БР.
ОСНОВА	1:50	1
ПОСТОЈЕЊЕ СТАЊЕ		
ПРОЈЕКТАНТ	ПОДПИС	ДАТУМ
арх. СТОЈАН Д. БАРАНОВ		октомври 2015.
САРАЈОВИК		
ЦРТАО		
арх. СТОЈАН Д. БАРАНОВ		



РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Радославна Г ружина 11, Београд
АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ




НАЗИВ ОБЈЕКТА И МЕСТО	СРПСКА	ИМЕ, БР.
СТУДЕНЦИЈА - ПИП		
ЦРТЕЖ	РАЗМЕР	ЦРТЕЖ БР.
ОСНОВА	1:50	2
ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ		
ПРОЈЕКАНТ	ПОТВР	ДАТУМ
арх. СЛОБОДАН БАРИЧИЋ		ОКТОБАР 2015.
САРАДНИК		
ЦРТЕЖ		
арх. СЛОБОДАН БАРИЧИЋ		



РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Београд
Радослава Грујића 11, Београд


АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ

НАЗИВ ОБЈЕКТА И МЕСТО	ОПШТИНА	ИМБ. БР.
СТУДЕНИЦА - ПИРГ		
ЦРТЕЖ	РАЗМЕР	ЦРТЕЖ БР.
СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД	1:50	3
ПРОЈЕКАНТ	ПОТПИС	ДАТУМ
арх. СЛОБОДАН БАРИШИЋ	<i>LB</i>	октобар 2015.
САРАДНИК		
ЦРТАО		
арх. СЛОБОДАН БАРИШИЋ		




РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Радослава Грујића 11, Београд
АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ

НАЗИВ ОБЈЕКТА И МЕСТО СТУДЕНИЦА - ПИРГ	СИГНАТУРА	ИНВ. БР.
ЦРТЕЖ ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД	РАЗМЕРА 1:50	ЦРТЕЖ БР. 4
ПРОЈЕКТАНТ арх. СЛОБОДАН БАРИШИЋ	ПОТПИС <i>С.Б.</i>	ДАТУМ октобар 2015.
САРАДНИК		
ЦРТАО арх. СЛОБОДАН БАРИШИЋ		




РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Радослава Грујића 11, Београд
АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ

НАЗИВ ОБЈЕКТА И МЕСТО	СИГНАТУРА	ИНВ. БР.
СТУДЕНИЦА - ПИРТ		
ЦРТЕЖ	РАЗМЕРА	ЦРТЕЖ БР.
ДЕТАЉ ВРАТА ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА	1:50	5
ПРОЈЕКТАНТ	ПОДПИС	ДАТУМ
арх. СЛОБОДАН БАРИШИЋ		ОКТОБАР 2015.
САРАДНИК		
ЦРТАО		
арх. СЛОБОДАН БАРИШИЋ		



МАНАСТИР СТУДЕНИЦА
Вински подрум_основа
постојеће стање
1:50




РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Радослав Грubiца 11, Београд
АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ




НАЗВ ОБЈЕКТА И МЕСТО	СГЛНАТУРА	ИМБ БР.
МАНАСТИР СТУДЕНИЦА		
ЦРТЕЖ	РАСМЕРА	ЦРТЕЖ БР.
Вински ПОДРУМ	1:50	1
АУТОР ПРОЈЕКТА И РЕШЕЊА	ПОДПИС	ДАТУМ
арх. Слободан Баришић	<i>С.Б.</i>	фебруар 2016.
ОДОБРОЉИ ПРОЈЕКТАНТИ		
арх. Јована Шупеварић	<i>ЈШ</i>	
арх. Ана Петровић	<i>АП</i>	
ЦРТАО		
арх. Јована Шупеварић	<i>ЈШ</i>	
арх. Ана Петровић		

МОНАСТИР СТУДЕНИЦА
Вински подрум_пресеци 1,2
постојеће стање
1:50




МОНАСТИР СТУДЕНИЦА
Вински подрум_пресеци 1,2
постојеће стање
1:50



	
РЕПУБЛІКІ ЗАВОД ЗА ЗАШЫТУ СПАМЕНИКА КУЛТУРЕ Рапосаваа і Грыбкіа 11, Беораа АРХІТЕКТОНСКІ АТЭРЭ	
НАЗВА ОБ'ЕКАТА І МЕСТА МАНАСТІР СТУДЭНЦІА	СМЯНАТАРА
ЦРІТАХ ВІНСКІ ПОДРУМ	РАЗМЕРА 1.50
АТАРА ПРОЛІКАТАРА РЭШЕБА арх. Слэбааан Барышын	ПОТТІК 0.5
САТОВАРНІ ПРОСІКАТАНІ арх. Ювана Шульсварыі арх. Ана Пятровіі	РАТРА 2
арх. Ювана Шульсварыі арх. Ана Пятровіі	ЦРІТАС 20
ДАТА фебруар 2016.	


МАНАСТИР СТУДЕНИЦА
Вински подрум_основа
пројектовано стање
1:50




РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Радомира Грмла 11, Београд
АРХИТЕКТОНСКИ ЛЕГЕЊЕ

НАМЕНА ОБЈЕКТА И МЕСТО	СИГНАТУРА	ИМБ. БР.
МАНАСТИР СТУДЕНИЦА		
Вински подрум	1:50	3
АУТОР ПРОЈЕКТА: РЕЛЕВА	ПОТПИС	ДАТУМ
арх. Слободан Баршић	<i>SB</i>	фебруар 2016.
ОДОБРОЋИ ПРОЈЕКТАНТИ:		
арх. Јована Шуљеварић	<i>JS</i>	
арх. Ана Петровић		
ЧЕТАО		
арх. Јована Шуљеварић	<i>JS</i>	
арх. Ана Петровић		

Пресек 1-1



Пресек 2-2



МОНАСТИР СТУДЕНИЦА
Вински подрум_пресеци 1,2
пројектовано стање
1:50





РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Радомска Гр/дла 11, Београд
АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ





НАЗВАЊЕ ОБЈЕКТА И МЕСТО	СИГНАТУРА	ИМЕ, СР.
МОНАСТИР СТУДЕНИЦА		
Вински подрум	РАДМЕРКА	ЦРТЕЖ СР.
АУТОР ПРОЈЕКТА И РЕДОВА	ПОТПИС	ДАТУМ
арх. Слободан Баришић	С.Б.	фебруар 2016.
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТИ		
арх. Јована Штумбарич	ЈШ	
арх. Ана Петровић	АП	
ЦРТАО		
арх. Јована Штумбарич	ЈШ	
арх. Ана Петровић	АП	

МОНАСТИР СТУДЕНИЦА
Вински подрум_пројектовано стање



МОНАСТИР СТУДЕНИЦА
Вински подрум_пројектовано стање




ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА








Дрвена прилазна
конструкција 1 : 50



 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ Радослава Грујића 11, Београд АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ		
НАЗИВ И МЕСТО Горња испосница Св.Саве Манастир Студеница	пошта	нов.бр.
цртач Дрвена прилазна конструкција	размера 1:50	цртач бр. 1
проектант Слободан Баришић, дипл.инж.арх.	потпис	датум август 2015.
надзорник Јована Шуњеварић, дипл.инж.арх.		
цртао Јована Шуњеварић, дипл.инж.арх.		2015.

Дрвени објекат 1 : 50



РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ Радослава Грујића 11, Београд АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ		
назив и место	својеручна	нов.бр.
Горња испосница Св.Саве Манастир Студеница		
цртач	размера	цртач бр.
Дрвени објекат	1:50	2
проектант	потпис	датум
Слободан Баришић, дипл.инж.арх.		август 2015.
опраћен		
Јована Шуњеварић, дипл.инж.арх.		
цртао		
Јована Шуњеварић, дипл.инж.арх.		2015.

[illegible]

Technical drawing of a wooden floor construction, showing two cross-sections with dimensions and material specifications.

Top Cross-Section:

- дрвена греда 11/11 cm
- дрвена греда 8/11 cm
- дрвене талпе 8 cm
- дрвена греда 11/18 cm
- дрвена подница 7 cm
- дрвена греда 15/20 cm
- дрвена греда 18/18 cm

Bottom Cross-Section:

- дрвене талпе 7 cm
- подужне греде 15/20 cm
- попречне греде 18/18 cm
- АБ подлога 12 cm (Q335 $\varnothing 8/15$)
- камени стубац

Dimensions:

- Top cross-section: 150 cm (total width), 11 cm (beam height), 8 cm (plank thickness), 92 cm (subfloor thickness).
- Bottom cross-section: 40 cm (beam width), 18 cm (plank width), 128 cm (subfloor width), 18 cm (beam width), 40 cm (plank width).



РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Радослава Грујића 11, Београд
АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ

назив и место Горња испосница Св.Саве Манастир Студеница	сигнатура	изв.бр.
цртеж Дрвена ограда	размера 1:20	цртеж бр. 3
пројектант Слободан Баришић, дипл.инж.арх.	потпис	датум август 2015.
оверовач Јована Шуњеварић, дипл.инж.арх.		
цртач Јована Шуњеварић, дипл.инж.арх.		2015.